

(共同溝内) 屋外通信線引込 EM-CCP 0.5-100P (374m)

(共同溝内) 屋外電力線引込 (0.6kV) EM-CE-T 150-3C (415m)

(共同溝内) 情報通信線引込 光ケーブル24C (416m)

(埋設) 屋外埋設管 (実験) 200φ (北側 105m)

(埋設) 屋外埋設管 (実験) 200φ (南側 50m)

(埋設) 屋外埋設管 (生活) 200φ (南側 50m)

建物関係凡例

凡例	内容
	設計建物

特殊工事凡例

凡例	特殊工事項目	数量等
	屋外電力線引込	(共同溝内) (0.6kV) EM-CE-T 150-3C (415m)
	屋外情報通信線引込	(共同溝内) 情報通信線引込 光ケーブル24C (416m)
	屋外通信線引込	(共同溝内) 通信線引込 EM-CCP 0.5-100P (374m)
	外灯	LED灯 水銀棟 200W相当 2基
	屋外排水	(実験・生活) 200φ (205m)
	P H装置	2台


石山団地配置図 S=1/3,000

事業名



滋賀大学(石山)総合研究棟改修Ⅱ
(自然科学系)

配置図

1/3,000



特殊工事関係凡例

凡例	特殊工事項目	数量
	ウッドデッキ	126㎡
	インターロッキング舗装	378㎡
	縁石	55m

事業名

滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ
（自然科学系）

外構平面図

1/600

特殊工事凡例（建築関係）

凡例	特殊工事項目	面積等
断	断熱材打込み	1,930㎡
複	複層ガラス	1,930㎡
実	実験台	37台
OA	OAフロア	132㎡

特殊工事凡例（電気設備関係）


凡例	特殊工事項目	面積等					
		1階	2階	3階	4階	5階	計
	ケーブルラック(W=500)	10m	10m	20m	20m	20m	80m
情	情報機器収納ラック	1台	1台	1台	1台	1台	5台

特殊工事凡例（機械設備関係）


凡例	特殊工事項目	数量
ELV	エレベーター 11人、750Kg、2停止、60m/min 身障者対策仕様、地震・火災 管制運転、停電時自動着床装置	1基

特殊工事凡例（機械設備関係）

凡例	特殊工事項目	面積等						
		1階	2階	3階	4階	5階	R階	計
全	全熱交換器(500CMH)	11台	12台	11台	11台	11台	—	56台
排DC	ドラフトチャンバー	2台	—	—	2台	1台	—	5台
SC	スクラパー	—	—	—	—	—	5台	5台



自然科学棟既設1階平面図



自然科学棟改修1階平面図


設計範囲

事業名


滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ
（自然科学系）

既設・改修後1階平面図


1/500




自然科学棟既設2階平面図



自然科学棟改修2階平面図



自然科学棟既設3階平面図



自然科学棟改修3階平面図

設計範囲


設計範囲

事業名


滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ
（自然科学系）

既設・改修後2,3階平面図


1/500




自然科学棟既設4階平面図



自然科学棟改修4階平面図



自然科学棟既設5階平面図



自然科学棟改修5階平面図

設計範囲

設計範囲

事業名

滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ
（自然科学系）

既設・改修後4,5階平面図

1/500