



特殊工事関係凡例

凡例	特殊工事項目	数量
	ウッドデッキ	126㎡
	インターロッキング舗装	378㎡
	縁石	55m

特殊工事凡例（建築関係）

凡例	特殊工事項目	面積等
断	断熱材打込み	1,930㎡
複	複層ガラス	1,930㎡
実	実験台	37台
OA	OAフロア	132㎡

特殊工事凡例（電気設備関係）


凡例	特殊工事項目	面積等					
		1階	2階	3階	4階	5階	計
	ケーブルラック(W=500)	10m	10m	20m	20m	20m	80m
情	情報機器収納ラック	1台	1台	1台	1台	1台	5台

特殊工事凡例（機械設備関係）


凡例	特殊工事項目	数量
ELV	エレベーター 11人、750Kg、2停止、60m/min 身障者対策仕様、地震・火災 管制運転、停電時自動着床装置	1基

特殊工事凡例（機械設備関係）

凡例	特殊工事項目	面積等						
		1階	2階	3階	4階	5階	R階	計
全	全熱交換器(500CMH)	11台	12台	11台	11台	11台	—	56台
排DC	ドラフトチャンバー	2台	—	—	2台	1台	—	5台
SC	スクラパー	—	—	—	—	—	5台	5台



自然科学棟既設1階平面図



自然科学棟改修1階平面図


要求範囲

事業名


滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ
（自然科学系）

既設・改修後1階平面図


1/500




自然科学棟既設2階平面図



自然科学棟改修2階平面図



自然科学棟既設3階平面図



自然科学棟改修3階平面図

要求範囲

要求範囲

事業名

滋賀大学（石山）総合研究棟改修Ⅱ
（自然科学系）

既設・改修後2,3階平面図

1/500

