

質 疑 回 答 書

令和5年12月22日

競争参加者 殿

滋賀大学施設管理課

工事名称 「滋賀大学（彦根）イニシアティブ棟新営その他工事」

上記工事の質疑について下記のとおり回答いたします。

記

No.	図面番号	質疑	回答
1	現場説明書別添	工事車両進入路の工事現場手前には第2校舎棟と大合併講義室棟間に渡り廊下がありますが、杭打ち機械及び資材搬入車両等は、通行可能でしょうか。	第2校舎棟と大合併講義室棟間を通行する想定としています。地面から屋根下端の高さは約4mです。
2	現場説明書別添	工事車両用車両の駐車場スペースは、どの部分を利用したらよろしいでしょうか。	工事用地が利用できます。
3	A-01 現場説明書別添	建設発生土の仮置き場の進入路に敷鉄板及び仮置き場の仮囲いは必要ないでしょうか。	現在の設計では計上していません。
4	A-01 現場説明書付記事項	現場説明書付記事項 1. 工事施工上の注意事項 2) 作業時間は午前8時から午後6時を原則とすると記載があります。A-01 建築工事特記仕様書1-1各章共通事項・施工条件に作業時間は原則午前9時より午後17時までとすると記載がありますがどちらを正といたしますか。	作業可能時間は、午前8時から午後6時を原則とします。ただし、周囲の学校の通学時間等により入構不可となる時間帯が発生します。
5	A-72	基礎掘削時の山留の鋼矢板は基礎埋戻し後の、引抜撤去は必要でしょうか。	引抜撤去は必要です。
6	現場説明書別添	交通誘導員の配置が記載されていますが、員数はどの程度見込んでおけばよろしいでしょうか。	22日×2か月×2名程度とします。
7	図面A73	交通誘導員は常時と記載ございますが、何名程度計上すればよろしいでしょうか、ご指示ください	上記の通りとします。
8	A-73 現場説明書別図	ガードマンの人数について、22日/1か月、2人/日とし、工期Tの全期間に配置と考えるとよろしいでしょうか。	上記の通りとします。
9	A-73 現場説明書別図	A-73にはガードマン（常時）、現場説明書別図には交通誘導員（大型車両通行時は配置すること）とありますが、常時配置と考えるとよろしいですか。	よろしいです。
10	A-05	建築工事 特記仕様書5 16-建具工事で既存のマークイ合わせとなっていますが、どのメーカーになりますか。	ミネベアショウワ(株)とします。
11	図面A73	既存校舎棟1F シート養生とございますが、H3500程度とし、新設建物と同様、特記仕様より、防音シート+単管組程度とみてよろしいでしょうか、ご指示ください。	既存校舎棟の工事エリア側のシート養生については、現場説明書別図の内容とし、単管一本足場+防音シート程度とします。
12	土工事	水替え費は、適宜 明細計上有無は、判断してよろしいでしょうか、ご指示ください。	よろしいです。
13	数量P13 図面A18~ 22	樋工事 たてどいVPφ75数量表には4.3mとございますが、図面平面図 Y1通りに樋VPですが、立面図はVP100となっています、どちらを正とみればよろしいでしょうか、また、VP75使用ヶ所をご指示ください。	たてどいVPφ75は渡り廊下部分のたてどいです。図A-29、A-67をご参照ください。

課長	副課長	係長	係員
			